



IO TI PRENDO PER MANO L SEP

SCHEMA TECNICA

Durata spettacolo 70 minuti

Spazio Scenico

- quadratura nera montata con una apertura minima di 6,00 metri di larghezza e 5,00 metri di profondità;
- graticcio o rocchettiera altezza minima 5,00 metri con la possibilità di avere 2 americane (una di frontale e una di controluce);
- lo spazio deve essere totalmente oscurabile;

Carico elettrico

- potenza richiesta 15 kw 380v 3F+N+T distribuita su una morsettieria minimo 16mmq o con una presa pentapolare 63A 380v.;
- Si richiede una scala per puntamenti adeguata alla spazio;
- Regia a fondo sala per DMX LR 1AUX o comunque in posizione che assicuri la visibilità e l'ascolto; spazio minimo m. 1,40xm. 0,80;
- Scarico e montaggio dalle ore 9.00 del giorno di spettacolo con la presenza di un responsabile dello spazio che sia a conoscenza degli impianti del Teatro; non si richiedono aiuti su piazza.

La compagnia

- utilizza proprio materiale scenotecnico; qualora presenti, si richiede la possibilità di utilizzo delle attrezzature tecniche del Teatro;
- viaggia con furgone FIAT DUCATO targato FG908DR: si richiede la predisposizione di eventuali permessi di circolazione e di un'adeguata area per le operazioni di carico e scarico